

Inverigo, 15 febbraio 2022

Spett.le
CAI
Via Rocchina,
22044 INVERIGO (CO)

OGGETTO: Preventivo di spesa per opere da eseguire presso la vostra sede per formazione bagni al piano interrato.

1 - Demolizione in breccia per nuova porta al piano interrato, compresa riquadratura spalle e voltino				
0,90 x 2,30 x 0,30	mc	<u>0,621</u>		
	mc	0,621	€ 1.100,00	€ 683,10
2 - Demolizione muri in sassi				
1,50 x 1,50 : 2,00 x 1,50	mc	3,75		
1,00 x 1,20 x 0,15	mc	0,18		
1,00 x 1,00 : 2,00 x 0,10	mc	0,05		
1,00 x 1,00 x 0,10	mc	<u>0,10</u>		
	mc	4,08	€ 230,00	€ 938,40
3 - Demolizione pavimentazione esterna				
1,50 x 1,50	mq	2,25		
0,50 x 5,00	mq	<u>2,50</u>		
	mq	4,75	€ 35,00	€ 166,25
4 - Scavo di sbancamento eseguito con escavatore e rifinitura a				
2,50 x 2,50 : 2,00 x 1,50	mc	5,25		
1,00 x 4,05 x 0,4	mc	1,62		
5,00 x 0,50 x 0,4	mc	<u>1,00</u>		
	mc	6,87	€ 90,00	€ 618,30
5 - Calcestruzzo per fondazioni armate compreso casseri e ferro				
(1,25 + 1,25 + 4,05)x 0,30 x 0,50	mc	0,983	€ 650,00	€ 638,63
6 - Calcestruzzo per muri in elevazione compreso casseri e ferro				
1,45 x 2,70 x 0,20	mc	0,78	€ 800,00	€ 626,40
7 - Muri in blocchi di cemento spessore cm 8				
(1,30 + 0,50 + 0,50 + 3,85)x 2,80	mq	17,220	€ 51,00	€ 878,22
8 - Impermeabilizzazione pareti controterra				
1,45 x 2,70	mq	3,92		
1,80 x 2,70 : 2,00	mq	<u>2,43</u>		
	mq	6,345	€ 20,00	€ 126,90

9 - Vespaio iaerato in tavellonie caldana in calcestruzzo				
1,25 x 3,65	mq	4,56	€ 62,00	€ 282,88
10 - Sottofondo in calcestruzzo spessore cm 10				
1,35 x 3,65	mq	4,93	€ 35,00	€ 172,46
11 - Intonaco rustico fine per esterni (1,45 + 3,85)x 2,80	mq	14,840	€ 33,00	€ 489,72
12 - Intonaco rustico per interni (1,35 x 6,00 + 1,13 x 4,00)x 2,00	mq	25,240		
dedurre 0,80 x 2,10 x -4,00	mq	<u>6,72</u>		
	mq	18,520	€ 22,00	€ 407,44
13 - Intonaco completo a civile per interni (1,35 x 6,00 + 1,13 x 6,00)x 0,70	mq	10,416	€ 32,00	€ 333,31
14 - Fornitura e posa falsitelai (0,90 + 2,15 + 2,15)x 3,00	ml	15,600	€ 25,00	€ 390,00
15 - Solo posa falsitelai finestre (0,40 + 0,40 + 0,70)x 2,00	ml	3,000	€ 20,00	€ 60,00
16 - Sottofondo pavimento 1,35 x 3,65	mq	4,93	€ 35,00	€ 172,46
17 - Abbassamento in cartongesso compreso materassino 1,35 x 3,65	mq	4,93	€ 65,00	€ 320,29
18 - Fornitura e posa tubi pvc D 125 compreso rinfilanco in calcestruzzo	ml	12,00	€ 25,00	€ 300,00
19 - Ripristino pavimentazione in piotite come esistente	mq	3,00	€ 72,00	€ 216,00
20 - Assistenza idraulico				€ 1.000,00
21 - Pavimento e Rivestimento in ceramica compresa assistenza muraria				
0,30 x 0,90	mq	0,270		
1,35 x 3,65	mq	4,928		
(1,13 x 6,00 + 1,35 x 6,00)x 2,00	mq	29,76		
dedurre 0,80 x 2,10 x -5,00	mq	<u>-8,400</u>		
	mq	26,558	€ 65,00	<u>€ 1.726,24</u>
TOTALE (IVA ESCLUSA)				€ 10.546,99

Cordiali saluti

NB: Opere e misure indicative